

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na dz. ew. 1229/38 w Puławach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - nawierzchnie placów postojowych wraz z inwentaryzacją powykonawczą (673+743+48)/(100*100)	ha ha	0.15	
				RAZEM	0.15
2 d.1	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacją materiału z rozbiórki. 2*22	m m	44.00	
				RAZEM	44.00
3 d.1	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych chodnikowych na podsypce piaskowej 22*1.5	m ² m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
4 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z utylizacją 1600	m ² m ²	1600.00	
				RAZEM	1600.00
2 ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km 298.58-42.8	m ³ m ³	255.78	
	tabela robót ziemnych				
	objętość górk	140	m ³	140.00	
				RAZEM	395.78
6 d.2	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III 42.8	m ³ m ³	42.80	
				RAZEM	42.80
7 d.2	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. III-IV 42.8	m ³ m ³	42.80	
				RAZEM	42.80
3 KRAWĘZNIKI I OBRZEŻA BETONOWE					
8 d.3	KNR 2-31 0401-05	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II 26.9+246	m m	272.90	
				RAZEM	272.90
9 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na ławie z betonu C8/10 z oporem 14.5+8.4+2+2	m m	26.90	
				RAZEM	26.90
10 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 z oporem 192+27+27	m m	246.00	
				RAZEM	246.00
4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ					
11 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 281+148+244	m ² m ²	673.00	
				RAZEM	673.00
12 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 673	m ² m ²	673.00	
				RAZEM	673.00
13 d.4	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 673	m ² m ²	673.00	
				RAZEM	673.00
14 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 673	m ² m ²	673.00	

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem na dz. ew. 1229/38 w Puławach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	673.00
5 NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH					
15 d.5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 63.5+301+176.5+202	m ² m ²	743.00	
				RAZEM	743.00
16 d.5	KNNR 6 0113-03	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych stabiliz. mech. 0-31,5mm gr. 25 cm 743	m ² m ²	743.00	
				RAZEM	743.00
17 d.5	KNNR 6 0307-01-analogia	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych ażurowych 40x60x10cm na podsypce z mialu kamiennego gr. 4cm wraz z wypełnieniem otworów ziemią urodzajną i obsianiem trawą. 743	m ² m ²	743.00	
				RAZEM	743.00
6 CHODNIKI					
18 d.6	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 7*1.6+8.4*1.9+10.8*1.9	m ² m ²	47.68	
				RAZEM	47.68
19 d.6	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 47.68	m ² m ²	47.68	
				RAZEM	47.68
20 d.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 47.68	m ² m ²	47.68	
				RAZEM	47.68
7 OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE					
21 d.7	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22 d.7	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23 d.7	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 55*5*0.12+55*0.48*0.12+18*0.12+10.8*5+3*0.76+9.5	m ² m ²	104.11	
				RAZEM	104.11
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
24 d.8	KNNR 1 0507-01	Plantowanie wraz z humusowaniem zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (pas 1,5m za krawężnikami) 187*1.5+32+32	m ² m ²	344.50	
				RAZEM	344.50
25 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
26 d.8	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla wpustów ulicznych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00