

Kanalizacja deszczowa

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA DESZCZOWA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 25.06.2024 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Roboty ziemne CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
1	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,04
2	KNNR 1 209-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II	m3	69,64
3	KNNR 1 212-1 Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15-0.25 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu I-II	m3	51,18
4	KNNR 1 313-1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV	m2	139,28
5	KNNR 4 1411-1 Podłoże z materiałów sypkich o gr.10 cm - analogia podsypka rurociągu	m3	6,96
6	KNNR 4 1411-4 Podłoże z materiałów sypkich o gr.25 cm - obsypka i 1 warstwa zasypki urociągów	m3	24,37
7	KNNR 1 214-4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat.gruntu I-II	m3	63,31
2	Roboty montażowe kod CPV 45232130-2 Rurociągi do odprowadzania wody burzowej		
8	KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	30,60
9	KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm	m	14,20
10	KNNR 4 1413-3 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie	studnia	2,00
11	KNNR 4 1424-2 Studzienka ściekowa uliczna betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3,00
12	KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm	próba - 1 odcinek	2,00
13	KNNR 4 1610-2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm	próba - 1 odcinek	1,00

----- Koniec wydruku -----