

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
NAZWA INWESTYCJI:	Przeciwpozarowy wyłącznik prądu
ADRES INWESTYCJI:	24-100 Puławy, ul. Leśna 10
NAZWA INWESTORA:	Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA:	24-100 Puławy, ul. Centralna 2
BRANŻE:	elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Marek Bieńko
DATA OPRACOWANIA:	lipiec 2024

OPRACOWANY ZGODNIE Z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
lipiec 2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU			
1 d.1	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNNR 5 0401-01 analogia	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A <i>PWP-UU; PWP-US; PWP-UW -kompletny zestaw (250A/3p)</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNNR 5 0401-01 analogia	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A <i>złącze ZPpoż (obudowa 26x80+fundament, deska 3f, B6/3p)</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych <i>NHXXH 4x10mm²</i>	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych <i>NHXXH 4x1,5mm²</i>	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.1	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie <i>NHXXH 2x1,5mm²</i>	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
9 d.1	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie <i>NHXXH 5x1,5mm²</i>	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
10 d.1	KNNR 5 0206-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na betonie <i>NHXXH 7x1,5mm²</i>	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
11 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych <i>PFe/Zn 25x4</i>	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III <i>uziom wbijany Fi 16mm - 3m</i>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem <i>kostka z demontażu</i>	m2		
		4	m2	4,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
14 d.1		Uruchomienie Przeciwpżarowego Wyłącznika Prądu, sprawdzenie zadziałania, protokół, dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000