

PRZEDMIAR ROBÓT

Dla: Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa

24-100 Puławy, ul. Centralna 2

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Zakres robót: Montaż platformy dla potrzeb osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego nr w Puławach.

Lokalizacja robót: 24-100 Puławy, ul. Wojska Polskiego

Sporządził



Inwestor

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty rozbiórkowe		
1. 1.	KNR 04-01-0807-040	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej [8.90]	8.90
		Jm. m2	Razem: 8.90
1. 2.	KNR 04-01-0804-0800	Zerwanie cokolika cementowego [3.30*2+0.65+0.99+0.1*2]	8.44
		Jm. m	Razem: 8.44
1. 3.	KNR 02-02-1208-030	Demontaż pochwytu stalowego na wspornikach. Wsp. do R=0,4 [3,20]	3.20
		Jm. m	Razem: 3.20
1. 4.	KNR 04-02-0521-0100	Demontaż grzejnika stalowego płytowego [1.0]	1.00
		Jm. kpl.	Razem: 1.00
1. 5.	KNR 04-01-0108-110	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na wysypisko z uwzględnieniem opłaty za składowanie i utylizację. [8.8*0.04]	0.35
		[8.44*0.1*0.03]	0.03
		Jm. m3	Razem: 0.38
2.	Element: Posadzka nowa, balustrada		
2. 1.	ZKNR Nr-C2-0604-010	Wykonanie warstwy kontaktowej (szczepnej) pod jastrych [8.90]	8.90
		Jm. m2	Razem: 8.90
2. 2.	ZKNR Nr-C2-0604-0406	Wykonanie jastrychu (podkładu) cementowego z zaprawy szybkoschnącej, o średn grub. 35 mm (wyrównanie i wyprofilowanie podłoża pod płytki) [8.90]	8.90
		Jm. m2	Razem: 8.90
2. 3.	KNNR 00-02-1208-0100	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej gr. 2,0 mm z zagruntowaniem podłoża - pod płytki gres. [8.90]	8.90
		Jm. m2	Razem: 8.90
2. 4.	KNR 02-02-1120-010	Przygotowanie podłoża pod cokoliki (wyrównanie pow. zaprawą klejową) [3.30*2+0.65+0.99+0.1*2]	8.44
		Jm. m	Razem: 8.44
2. 5.	NNRNKB 20-21-1340-10	Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi [8.9+8.44*0.10]	9.74
		Jm. m2	Razem: 9.74
2. 6.	NNRNKB 20-22-8050-50	Posadzki z płytek antypoślizgowych GRES na zaprawie klejowej elastycznej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2. Płytki gres 60x60 cm w kolorze lastrika. [8.9]	8.90
		Jm. m2	Razem: 8.90
2. 7.	NNRNKB 20-22-8090-20	Cokoliki na zaprawie klejowej z płytek GRES w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 [8.44]	8.44
		Jm. m	Razem: 8.44
2. 8.	KNR 02-02-1207-0300	Balustrady schodowe stalowe- pochwty z rur fi 40, słupki pionowe z rury prostok. 30x50 mocowane w co trzecim stopniu za pomocą kotew chemicznych, o masie do 14 kg [3.25]	3.25
		Jm. m	Razem: 3.25
3.	Element: Roboty malarskie		

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3. 1.	KNR-W 04-01-1216-010	Zabezpieczenie podłóg folią PE [46.0]	46.00
		Jm. m2	Razem: 46.00
3. 2.	KNR-W 02-02-0923-0100	Oslony skrzynek listowych folią polietylenowa [0.4*0.5*20*1.25]	5.00
		Jm. m2	Razem: 5.00
3. 3.	KNR 04-01-1204-080	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit i ściany powyżej lamperi [45.56+59.58]	105.14
		Jm. m2	Razem: 105.14
3. 4.	NNRNKB 02-02-1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży - ściany.i sufity [45.56+59.58]	105.14
		Jm. m2	Razem: 105.14
3. 5.	KNR-W 02-02-2011-0400	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku [45.56]	45.56
		Jm. m2	Razem: 45.56
3. 6.	KNR-W 02-02-2011-0200	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [59.58]	59.58
		Jm. m2	Razem: 59.58
3. 7.	KNR 04-01-1204-010	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów [(3.30+2.61+0.65)*2.74+2.74*2.65+(1.47+0.62)*2.24+(6.52-2.65+2.32)*1.54+1.31*2.68+(0.32+0.49)*2.74+0.14*2.74]	45.56
		Jm. m2	Razem: 45.56
3. 8.	KNR 04-01-1204-020	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian - powyżej lamperii [1.68*(3.30*2+0.75+1.09)+0.5*2.00*(2.61+0.65)*2+1.03*(2.65*2+1.47+0.62+0.28+2.09)+1.17*(6.52-2.65)+0.5*(1.17+2.52)*2.32*2+(1.31*2+0.29+1.49)*2.52+1.2*2.02+0.5*1.5*1.17+0.5*2.3*1.17]	59.58
		Jm. m2	Razem: 59.58
3. 9.	KNR 04-01-1206-0400	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. [1.5*(3.30*2+0.75+1.09+3.2*2+0.65*2)+1.5*(2.65*2+1.47+0.62+0.28+2.09)+1.5*(6.52-2.65-0.99*2+2.6*2+1.31*2+0.29+1.49)+0.5*(1.5+4.03)*1.5+0.5*(2.6+4.8)*1.5-1.2*1.0-0.35*0.5*18]	61.43
		Jm. m2	Razem: 61.43
3.10.	KNR 04-01-1212-2800	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwyty schodowych z rur stalowych o śr.do 50 mm. [2.6]	2.60
		Jm. m	Razem: 2.60
3.11.	KNR 04-01-1212-3100	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm. [2.53]	2.53
		Jm. m	Razem: 2.53
3.12.	KNR 04-01-1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o pow. ponad 1.0 m2 . [0.9*2.1]	1.89
		Jm. m2	Razem: 1.89
3.13.	KNR 02-15-0419-0200	Montaż grzejnika stalowego jednopłyowego o dług. 1060 mm - grzejnik z demontażu. [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem: 1.00

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
3.14.	KNNR 02-15-0404-0100	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych [1.0]	1.00
		Jm. urządzenie	Razem: 1.00
4.	Element: Platforma dla osób niepełnosprawnych		
4. 1.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych [1.00]	1.00
		Jm. kpl.	Razem: 1.00
5.	Element: Instalacje elektryczne		
5. 1.	KNNR 05-04-0601-0	Rozbudowa istniejącej tablicy elektr. na parterze, wyłącznik nadprądowy IP B16A. [1.00]	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00
5. 2.	KNNR 05-12-0911-040	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu [1.0]	1.00
		Jm. otw.	Razem: 1.00
5. 3.	KNNR 00-05-0110-0500	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu [25.00]	25.00
		Jm. m	Razem: 25.00
5. 4.	KNNR 05-02-0504-0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - przewód N2XH-J 3x2.5. [25.0]	25.00
		Jm. m	Razem: 25.00
5. 5.	KNNR 05-13-0101-0	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia [1.00]	1.00
		Jm. pomiar	Razem: 1.00
5. 6.	KNNR 05-13-0401-0	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) [1.0]	1.00
		Jm. szt.	Razem: 1.00